

EELPROJEKT (EP)

Töö nr: T222028

Objekt: Üksiklamu rekonstrueerimine (eelprojekt)

Aadress: Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Kuuse põik 19

23.4 Tekkivate jäätmete hinnanguline tabel

Jäätmeliik	Allikas / töö liik	Hinnanguline kogus*	Käitlusviis
Mineraalsed ehitusjäätmel (betoon, tellis, krohv)	sise- ja välispiirete osaline ümberehitus	3–5 m ³	ringlussevõtt täitematerjalina
Puitjäätmel	vanad põrandad, vaheseinad, katuseetariindid	2–3 m ³	korduskasutus / energiakasutus
Metall	torud, kinnitused, profiilid	0,2–0,3 t	ringlussevõtt
Pakendijäätmel	materjalide tarnepakendid	0,5 m ³	liigiti kogumine
Kips- ja viimistlusmaterjal	sisetööd	1–1,5 m ³	ringlussevõtt
Segaehitusjäätmel	segajäägid	kuni 1 m ³	sorteerimine, jääk ladestus
Ohtlikud jäätmel (värvid, lahustid, õlid)**	tehnosüsteemide ja viimistluse eemaldamine	vajaduspõhine	ohtlike jäätmete käitleja

* Kogused on **hinnangulised**, lähtudes rekonstrueerimistööde ulatusest ja hoone näitajatest (suletud netopind 101,9 m²; maht 748 m³)

Ohtlike jäätmete teke selgub tööde käigus. Asbesti sisaldavate materjalide avastamisel kaasatakse vastava pädevusega ettevõtte.

23.5 Ajutine ladustamine platsil

- konteinerid paigutatakse kõvakattega alale;
- välditakse jäätmete sattumist pinnasesse ja sadeveesüsteemi;
- tolmu leviku vähendamiseks kasutatakse vajadusel katteid ja niisutamist.

23.6 Vastutus

Jäätmekäitluse nõuetekohase korraldamise eest vastutab töövõtja. Omanikujärelevalve kontrollib nõuete täitmist kogu ehitusperioodi vältel vastavalt Saue valla eeskirjadele.

24. VASTAVUS PROJEKTI GRAAFILISELE OSALE

Käesolev seletuskiri on koostatud otseses kooskõlas joonistega:

- AS-4-01 – tehnilised näitajad ja paiknemine;
- AR-5-02/03 – ruumid;

Projekteerija: UNTWERP OÜ (reg kood 14332941)

www.untwerp.ee, info@untwerp.ee