

EELPROJEKT (EP)

Töö nr: T222028

Objekt: Üksikelamu rekonstrueerimine (eelprojekt)

Aadress: Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Kuuse põik 19

54.3 Haljastus

Olemasolev haljastus säilitatakse maksimaalselt. Vajadusel taastatakse ehitustööde järel.

55. RISKIDE HINDAMINE

55.1 Konstruktiivsed riskid

- Avade suurendamisel kontrollitakse kandekonstruktsioonide kandevõimet.
- Vajadusel koostatakse eraldi konstruktiivne osa.

55.2 Tuleohutusriskid

- Evakuatsioon on tagatud;
- suitsuandurid vähendavad riski;
- tuletõkkelahendused piiravad tule levikut.

55.3 Niiskusriskid

- märgruumides hüdroisolatsioon;
- drenaaž ja sadevee lahendus vähendavad vundamendi niiskust.

56. Ehitustööde järjekord normide vaates

1. Ohutusmeetmed ja platsi korraldus
2. Demonteerimine
3. Kandekonstruktsioonid
4. Tehnosüsteemid
5. Viimistlus
6. Kasutusloa eelduste täitmine

Tööde järjekord peab tagama, et tuleohutus ja konstruktsiooniline stabiilsus ei halveneks ühegi etapi jooksul.

57. HOONE KASUTUSELE VÕTMISE EELDUSED

Projekteerija: UNTWERP OÜ (reg kood 14332941)

www.untwerp.ee, info@untwerp.ee